取扱説明書

DAYTONA®

R37164①/②

*取付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取扱説明書は、いつでも取出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書を併せてお渡し下さい。

GIVI　E212 スペシャルラック	適応商品	商品NO.
	XL1000V ヴァラデロ	37164

この度はデイトナ「Givi E212 スペシャルラック」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、取付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

＜特徴＞・「チューブラーパニアホルダー PL212（３７１６５）または PL164（４３２８４）」と併用が可能です。

・この商品はモノキータイプの樹脂ベース付きです。
・この商品は指定部品のため通常の継続車検を適用できます。構造変更届けは不要です。

⚠警告　「身体や生命に重大な危害を及ぼすと予想される事故の防止」のために必要な事項の表示

〈これらに抵触した場合、死亡または重度の障害に至る事故を誘発します。また第三者の生命や財産をも損ないます。〉

- ✧ **激しいオフロード走行をしないで下さい。**
- ✧ **公道上に限らず１００㎞/h 以下で走行して下さい。**
- ✧ **適応車種以外には使用しないこと。**
- ✧ **組み付け作業には専門知識と技術が必要です。信頼できる販売店にご依頼下さい。**
- ✧ **取り付けは確実に行うこと。走行中にネジ部等が緩まないよう所定のトルクで確実に締め付けること。**

  M６・・・１０N・m　M８・・・２０N・m

- ✧ **取り付け後、約１００㎞走行したら各部を点検し増し締めをして下さい。その後は５００㎞毎に点検、増し締めのこと。**
- ✧ **車輌重量の増加と重心位置の移動の為ハンドリングおよびブレーキ性能等が悪化します。これを考慮した運転をして下さい。**
- ✧ **積載上限は１ケースあたり３キログラムです。**

⚠注意　「デイトナ商品や車体の損傷を防止」するための事項の表示

- **作業が完全に終わるまでエンジン始動、走行は行わないで下さい。**
- **ネジロック剤の併用をお勧めします。**
- **この商品をつかんで転倒車を引き起こしたり、車体の取り回しをしないで下さい。破損や変形の恐れがあります。**

要　点

- **仮組みして位置決めが済んでから本締めして下さい。**
- **純正部品の締めつけトルクは車両のｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙに従ってください。（参考トルクＭ１０…４０N・m　M８…２０N・m）**
- **搭載可能なケースはモノキータイプです。詳しくは当社型録またはホームページをご覧下さい。**

● 塗装に関する注意事項

＊ 基本的に、塗装やメッキ等の表面処理に関するクレームは受け付けておりません。予めご了承下さい。

● 内装袋の廃棄に関する注意事項

＊ 内装の袋は焼却してもダイオキシンの発生がないポリエチレンを使用していますが、廃棄する際は必ず地域の条例に従って処分するようお願い致します。

・この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。

2009/03/30

＜商品内容＞

取付け順	パーツ名	サイズ（mm）	数量
①	プレート		1
②	六角穴付ボルト	M8 × 25	4
③	ワッシャ	φ8 × 14	4
④	ナット	M8	4
⑤	目隠しキャップ		6

＜完成図＞



＜組付け図＞

作業手順は商品内容の番号に従って下さい。イラストの番号は商品内容の取付け順の番号に対応しています。



要点	・組付け作業はグラブバー（兼キャリア）を取外してから行います。 ・ボルト類は、すべての仮組みが終了してから所定のトルクで確実に締付けて下さい。

当社確認車両は１９９９年型ヨーロッパ仕様です。年式、仕向け地により細部が異なります。

ＪＡＳＤＡＱ上場企業　証券コード７２２８
株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮４８０５

*この用紙は再生紙を使用しています

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することを禁ず。デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、０１２０－６０－４９５５まで。
営業時間　平日　午前９：００～午後６:００

ＵＲＬ総合http://www.daytona-mc.jp　　ＧＩＶＩ専用 http://www.givi-jp.com